

Erläuterungen

LB 008
Wasserhaltungs-
arbeiten

008

Kosten:
Stand 1.Quartal 2018
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▷		▷	▷	◁	◁
			ø brutto €		ø netto €			
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	134	498	623	1.241	2.239	
			112	418	524	1.043	1.882	
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	43	178	217	318	601	
			36	150	182	267	505	
3	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	0,2	4,4	5,7	8,2	14	
			0,1	3,7	4,8	6,9	11	
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	129	346	407	583	827	
			109	291	342	490	695	
5	Betrieb, Pumpe über 10m³/h	h	0,7	3,9	5,7	7,5	12	
			0,6	3,3	4,8	6,3	9,7	
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	703	1.528	1.904	2.519	3.567	
			590	1.284	1.600	2.117	2.998	
7	Druckrohrleitung, DN100	m	7	30	43	62	96	
			6	25	37	52	81	
8	Saugleitungen, DN100	m	0,7	7,5	11	14	23	
			0,6	6,3	9,0	12	19	
9	Stromerzeuger, 10-20KW	St	1.346	2.283	2.144	2.283	3.131	
			1.131	1.919	1.801	1.919	2.631	
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.181	1.435	1.892	2.218	2.583	
			992	1.206	1.590	1.864	2.171	
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	166	342	455	714	1.100	
			140	288	383	600	924	
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20/s	h	0,7	8,7	11	18	30	
			0,6	7,3	9,5	16	26	
13	Stundensatz Facharbeiter, Wasserhaltung	h	42	46	49	51	55	
			35	38	41	43	47	

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe	
▷		▷	◁
ø netto €		[Einheit]	Ausf.-Dauer
		Positionennummer	

1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	KG 313	
Pumpensumpf aus Betonfertigteiltringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.			
Lage: innerhalb der Baugrube			
Tiefe: bis 3,00 m			
lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²			
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196			
- Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1			
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:			
- Lagerungsdichte:			
Aushubprofil:			
112€	418€	524€	1.043€ 1.882€ [St] ø 2,40 h/St 008.000.002

- ▶ min
- ▷ von
- ø Mittel
- ◁ bis
- ◀ max

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1.Quartal 2018. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1.Zeile) und ohne MwSt. (2.Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.