

1

323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme Preise €

Nr.	Kurztext / Stichworte Einheit / Kostengruppe	brutto ø						
		▷	▷	▷	▷	▷		
		netto ø						
93	WDVS bis 20m, PS 240, Klebverfahren Wärmedämm-Verbundsystem; Polystyrol-Hartschaumplatten; Dicke 240mm; kleben, inkl. Dübelung und Armierungsschicht mit Gewebe; Außenwand; Höhe bis 20m	m²	€ brutto	75	80	103	120	132
	KG 335 € netto			63	67	87	100	111
94	Armierung, stoßgefährdete Bereiche Armierung, stoßgefährdete Bereiche; Gewebe, Spachtelmasse	m²	€ brutto	11	12	16	19	22
	KG 335 € netto			9,0	10,2	13,6	15,8	18,3
95	Organischer Oberputz, WDVS Außenputz, Oberputz; organisch 0/3; gerieben; auf Armierungsputz	m²	€ brutto	15	16	17	18	20
	KG 335 € netto			12	14	14	15	17
96	Mineralischer Oberputz, WDVS Außenputz, Oberputz; mineralisch 0/3; gerieben; auf Armierungsputz, WDVS	m²	€ brutto	12	14	16	17	20
	KG 335 € netto			10	12	13	14	16

2

6

3

4

5

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Baupreise werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt.
Kostenstand: 3.Quartal 2015.
Kosten und Baupreise umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

1

Leistungsbereich mit Nummer entsprechend Standardleistungsbuch

2

Ordnungsziffer im jeweiligen Leistungsbereich

Sind die Positionen nicht lückenlos durchnummeriert, ist die fehlende Position nur in unserer Datenbank sowie auf der CD BKI-Positionen 2015 veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um Leistungen, welche vergleichbar bereits in dieser Veröffentlichung enthalten sind und nur elektronisch einen Mehrwert haben.

3

Kurztext der Position

4

Stichworte aus dem Mustertext mit:

Gegenstand, Material, Dimension, Verarbeitung, Ort, Sonstige

5

Abrechnungseinheit; Einheitspreise brutto und netto mit min/von/mittel/bis/
max-Werten

6

Kostengruppe nach DIN 276